

## **Manuell, rollbares Sonnensegelsystem – SunFurl RM – Variante D1 – max. 60m<sup>2</sup>**

Manuell rollbares Sonnensegel, welches sicher über eine diagonale Welle auf- bzw. abrollt. Die Bedienung des Rollmechanismus erfolgt manuell über eine Endlosleine. Die Spannung der Wickelachse und der Segelauszüge wird über Winschen erzielt. Alle Bedienelemente sind abschließbar. Wartungsfreies System mit straff gespanntem Segel, das über einen hohe Windstabilität und gutem Regenwasserablauf verfügt. Das Segel bildet im gespannten Zustand eine 3D Geometrie aus und die Wickelachse, inkl. Segel sind im Winter einfach demontierbar.

### **Variante**

D1 – freistehend, vier Masten, Anzahl Stück Systeme \_\_\_\_\_

### **Maße und Ausstattung**

Segelfläche max. 65m<sup>2</sup>, Seitenverhältnis 1:1,5 ist einzuhalten, Wickelachse max. 10m

Benötigte Größe: \_\_\_\_\_ m x \_\_\_\_\_ m

Masten ø 76 mm, Aluminium oder Edelstahl, Oberfläche eloxiert, Mastlängen der Segelgröße angepasst

Leinenführung (Leinen, Blöcke, Winschen, Winschkurbel)

Abschließmechanismen für alle Bedienelemente, inkl. Zahlschlösser Ja\_\_\_\_\_ Nein\_\_\_\_\_

Winterschutzsack aus HydroSol 270, Farbe Carbon

### **Material und Farbe**

Segel aus dem Material HydroSol 270, hochwertiges UV stabiles Polyesterstoffgewebe, Strahlenschnitt (Nähte mit UV stabilem Tenara Garn ausgeführt), Ecken mit Edelstahlringen ausgestattet, Sonnenschutz (LSF50) und Regenschutz

Farbauswahl nach Farbkarte des Herstellers \_\_\_\_\_ abrufbar unter  
<https://www.sonnensegel-nach-mass.de/ueber-uns/dokumente/>

### **Fundament**

( ) Schraubfundament, 4 Stück, Stahl feuerverzinkt, inkl. Montage, Untergrund ist frei von Leitungen und tragfähig

( ) Bodenhülsen, 4 Stück, Edelstahl, einzusetzen in Betonfundamente (Dimension nach Herstellerangaben), Fundamentarbeiten bauseits (inkl. Einsetzen der Hülsen)

( ) Flanschfundamente, 4 Stück, Köcher mit Flansch ø 400, Stahl feuerverzinkt, inkl. Montage (auf bauseitigem Fundament), Betonfundamente bauseits (Dimension nach Herstellerangaben), Fundamentarbeiten bauseits

### **Montage**

( ) An- und Abfahrten, Montage System auf bauseits vorhandene Fundamente, Montage Segel, Inbetriebnahme

### **Optionen**

- Masten in Pulverbeschichtung in RAL Farbe (seidenmatt), Anzahl Stück \_\_\_\_
- Sonderbauteile, nach Aufwand
- 3D Planung, inkl. Zeichnung, nach Aufwand

**Bezugsquelle/Hersteller**

Textile Sonnenschutz-Technik WJ GmbH & Co. KG

Eiserstr. 55

33415 Verl

Tel: +49 5246 933494

Fax +49 5246 8062960

[www.sonnensegel-nach-mass.de](http://www.sonnensegel-nach-mass.de)

E-Mail: [info@tst-wj.de](mailto:info@tst-wj.de)